

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
01#		MOVIMIENTO DE TIERRAS (C1#)			
0101	M3	EXCAVACION Excavación en cualquier clase de terreno, incluso roca o pavimentos, con transporte del material a vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCDs, o lugar de empleo (ZME010)	1,689.05	8.57	14,475.16
0102	ML	CORTE DE PAVIMENTO Corte de pavimento con máquina cortadora de disco (ZME070)	120.00	1.62	194.40
0103	M3	ZANJA EN TIERRA SIN ENTIBACION Excavación en zanja, en cualquier clase de terreno, excepto roca, agotamientos, relleno, retirada de sobrantes y acondicionamiento final del terreno (ZMZ030)	1,304.56	6.33	8,257.86
0104	M3	ZANJA EN ROCA Excavación en zanja en roca, con arranque del material mediante martillo romperrocas montado sobre retro, incluso agotamientos, relleno, retirada de sobrantes y acondicionamiento final del terreno (ZMZ040)	440.00	20.05	8,822.00
0105	M2	ENTIBACION CUAJADA METALICA Entibación cuajada en zanjas, realizada a base de paneles y codales metálicos, incluso desentibado y parte proporcional de medios auxiliares (ZMZ100)	840.00	5.55	4,662.00
0106	M3	ARENA PROTECCION TUBERIAS Arena en cama de apoyo de tuberías, o en protección superior, nivelada y compactada (ZMZ120)	102.55	18.30	1,876.67
0107	M2	FRESADO Fresado de aglomerado asfáltico actual, con una profundidad media de 5 cm, incluso retirada del material (ZPA400)	245.00	3.41	835.45
TOTAL CAPITULO					39,123.54

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
02#		SANEAMIENTO (C3#)			
0201	ML	TUB HORM ARM C76M O 1000 III s a Tubería de hormigón armado O 1000 mm, clase III ASTM C-76-M, con enchufe de campana y junta de goma, colocada (ZSR101)	115.00	165.24	19,002.60
0202	ML	TUB HORMIG MASA C14M O 400 3 s a Tubería de hormigón en masa O 400 mm, clase 3 ASTM C-14-M, con enchufe de campana y junta de goma, colocada (ZSH040)	95.00	30.93	2,938.35
0203	UD	POZO REGISTRO < 1,50 M Pozo de registro de hormigón, de 1,50 m de profundidad máxima, Ø 1 m interior, con tapa de fundición dúctil Ø 0,60 m, según planos, incluso excavación y relleno de trasdós, pates, y enfoscado y bruñido interior, con redondeo de ángulos, totalmente terminado (ZSA020)	12.00	450.63	5,407.56
0204	ML	POZO REGISTRO > 1,50 Pozo registro de hormigón, a profundidad mayor de 1,50 m, Ø 1 m interior, incluso pates y parte proporcional de excavación y relleno de trasdós, totalmente terminado (ZSA030)	18.50	143.48	2,654.38
0205	ML	PVC CORRUG O 200 ZANJA Y HORMIG Tubería de PVC corrugado SN8 Ø 200 mm, envuelta en hormigón HM-20/P/18/I, incluso apertura y cierre de zanja con retirada de sobrantes, y parte proporcional de conexión al colector general y a la arqueta de acometida. (ZSC020)	250.00	31.16	7,790.00
0206	ML	PVC CORRUG O 160 ZANJA Y HORMIG Tubería de PVC corrugado SN8 Ø 160 mm, envuelta en hormigón HM-20/P/18/I, incluso apertura y cierre de zanja con retirada de sobrantes, y parte proporcional de codo, y conexión al colector general y a la arqueta de			
		Suma y sigue			37,792.89

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior			37,792.89
		acometida, o al sumidero. (ZSC010)	222.00	26.99	5,991.78
0207	ML	PVC CORRUG O 100 ZANJA Y HORMIG Tubería de PVC corrugado SN8 Ø 100 mm, envuelta en hormigón HM-20/P/18/I, incluso apertura y cierre de zanja con retirada de sobrantes, y parte proporcional de codo, y conexión al colector general y a la bajante. (ZSC005)	150.00	22.27	3,340.50
0208	UD	ARQUETA DE ACOMETIDA Arqueta de acometida de hormigón, de 35x35 cm interior, según plano, incluso excavación y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, tipo RE 40 S 1F D, clase B 125, de Funditubo, o similar, totalmente terminada (ZSA040)	19.00	139.35	2,647.65
0209	UD	SUMIDERO SFNCO REJILLA CÓNCAVA Sumidero sifónico de polipropileno, con teja extraíble, reforzado con hormigón, con rejilla de fundición dúctil cóncava y abisagrada, de 400x400 mm, C 250 (ZSA066)	21.00	172.91	3,631.11
0210	M3	HORMIGON EN REFUERZO DE TUBERIAS Hormigón HM-20/P/18, en refuerzo de tuberías (ZV0050)	82.25	106.83	8,786.77
		TOTAL CAPITULO			62,190.70

Son SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Euros con SETENTA Céntimos.

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
03#		ABASTECIMIENTO DE AGUA (C4#)			
0301	ML	FUNDICION O 200 Tubería de fundición dúctil O 200 mm, serie K=9, con uniones JAF (expres en el entorno de accesorios, o acerrojadas en el tramo adosado a obra de fábrica), incluso parte proporcional de anclajes y piezas especiales (codo, tes, reducciones, etc.), colocada y probada en obra (ZAF060)	120.00	59.54	7,144.80
0302	ML	FUNDICION O 150 Tubería de fundición dúctil O 150 mm, serie K=9, con uniones JAF (expres en el entorno de accesorios), incluso parte proporcional de anclajes y piezas especiales (codo, tes, reducciones, etc.), colocada y probada en obra (ZAF050)	115.00	43.98	5,057.70
0303	ML	FUNDICION O 100 Tubería de fundición dúctil O 100 mm, serie K=9, con uniones JAF (expres en el entorno de accesorios), incluso parte proporcional de anclajes y piezas especiales (codo, tes, reducciones, etc.), colocada y probada en obra (ZAF030)	85.00	30.76	2,614.60
0304	ML	PE AD PE100 Ø 75 10 Tubería de polietileno de alta densidad PE100 Ø 75 mm, para 10 atms de presión de trabajo, incluso uniones, parte proporcional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, etc ..), colocada y probada en obra (ZAO102)	130.00	6.94	902.20
0305	ML	PE AD PE100 Ø 50 10 Tubería de polietileno de alta densidad PE100 Ø 50 mm, para 10 atms de presión de trabajo, incluso uniones, parte proporcional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, etc ..), colocada y probada en obra (ZAO062)	15.00	3.18	47.70
0306	UD	VALVULA DE COMPUERTA O 200 PN16 Válvula de compuerta de fundición nodular O 200 mm, PN 16, de asiento elástico, tipo Belgicast, o			
		Suma y sigue			15,767.00

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior			15,767.00
		similar, incluso anclajes y colocación (ZAV090)	1.00	586.34	586.34
0307	UD	VALVULA DE COMPUERTA O 150 PN16 Válvula de compuerta de fundición nodular O 150 mm, PN 16, de asiento elástico, tipo Belgicast, o similar, incluso anclajes y colocación (ZAV080)	1.00	343.21	343.21
0308	UD	VALVULA DE COMPUERTA O 100 PN16 Válvula de compuerta de fundición nodular O 100 mm, PN 16, de asiento elástico, tipo Belgicast, o similar, incluso anclajes y colocación (ZAV060)	2.00	191.84	383.68
0309	UD	VALVULA DE COMPUERTA O 65 PN16 Válvula de compuerta de fundición nodular O 65 mm, PN 16, de asiento elástico, tipo Belgicast, o similar, incluso anclajes y colocación (ZAV040)	19.00	134.80	2,561.20
0310	UD	HIDRANTE TIPO HERMES O 100 Hidrante contra incendios O 100 mm, de fundición dúctil, modelo Hermes, de FUNDITUBO, o similar, con una boca O 100 y dos O 70 mm, totalmente instalado (ZAH050)	1.00	1,997.64	1,997.64
0311	UD	BOCA DE RIEGO DN 40 BELGICAST Boca de riego O 40 mm, tipo BV-05-63, de Belgicast, o similar, con arqueta de fundición dúctil, equipada con racord tipo Barcelona de 45 mm, totalmente instalada (ZAH015)	3.00	207.98	623.94
0312	UD	ARQUETA LLAVES REDONDA < 1,10 M Arqueta de llaves de hormigón, Ø 1 m interior, con tapa de fundición dúctil Ø 0,60 m, según plano, incluso excavación y relleno de trasdós, totalmente terminada (ZAA006)	4.00	354.10	1,416.40
0313	UD	ARQUETA DE ACOMETIDA 50x50 Arqueta de acometida de hormigón, de 50X50 cm interior, según plano, incluso excavación y tapa de fundición dúctil de 60x60 cm, tipo RE 60 S 1F D,			
		Suma y sigue			23,679.41

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior			23,679.41
		clase B 125, de Funditubo, o similar, totalmente terminada (ZAA020)	19.00	222.99	4,236.81
0314	UD	EMPALME A ACOMETIDA EXISTENTE Conexión a acometida existente, incluso excavación para descubrir la tubería existente, piezas especiales de empalme, y colocación, totalmente terminada. (ZAA160)	19.00	100.00	1,900.00
0315	UD	EMPALME A TUBERIA GENERAL EXIST Ø 200 Conexión de tubería de fundición dúctil Ø 200 mm a tubería general existente, de cualquier diámetro y material, incluso excavación para descubrir la tubería existente, piezas especiales de empalme, y colocación, totalmente terminado. (ZAA150)	1.00	225.00	225.00
0316	UD	EMPALME A TUBERIA GENERAL EXIST Ø 150 Conexión de tubería de fundición dúctil Ø 150 mm a tubería general existente, de cualquier diámetro y material, incluso excavación para descubrir la tubería existente, piezas especiales de empalme, y colocación, totalmente terminado. (ZAA151)	1.00	175.00	175.00
0317	UD	EMPALME A TUBERIA GENERAL EXIST Ø 100 Conexión de tubería de fundición dúctil Ø 100 mm a tubería general existente, de cualquier diámetro y material, incluso excavación para descubrir la tubería existente, piezas especiales de empalme, y colocación, totalmente terminado. (ZAA152)	1.00	135.00	135.00
		TOTAL CAPITULO			30,351.22

Son TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN Euros con VEINTIDOS Céntimos.

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
04#		ALUMBRADO (C5#)			
0401	ML	CANALIZ 2X110 Canalización para alumbrado con 2 tubos O 110 mm, de polietileno de alta densidad de doble pared, la interior lisa y la exterior corrugada, incluso zanja, refuerzo de hormigón, según plano, y guía de alambre galvanizado (ZLC020)	359.00	18.45	6,623.55
0402	ML	CANALIZ 1X110 Canalización para alumbrado con 1 tubo O 110 mm, de polietileno de alta densidad de doble pared, la interior lisa y la exterior corrugada, incluso zanja, refuerzo de hormigón, según plano, y guía de alambre galvanizado (ZLC010)	70.00	12.95	906.50
0403	UD	ARQUETA 35x35 Arqueta de hormigón, de 35x35 cm interior, según plano, incluso excavación y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, tipo RE 40 S 1F D, clase B 125, de Funditubo, o similar, totalmente terminada (ZLC050)	33.00	113.59	3,748.47
0404	UD	CIMENTACION 0,5X0,5X0,6 M Cimentación para columna, formada por un dado de hormigón HM-20/P/18/I, de 0,5x0,5x0,6 m, incluso excavación, codo de PVC O 100 mm, y espárragos de anclaje (ZLS010)	10.00	51.18	511.80
0405	UD	CIMENTACION 0,7X0,7X0,8 M Cimentación para columna, formada por un dado de hormigón HM-20/P/18/I, de 0,7x0,7x0,8 m, incluso excavación, codo de PVC O 100 mm, y espárragos de anclaje (ZLS020)	12.00	101.99	1,223.88
0406	UD	COLUMNA DE 4 Cannes ICG INDALUX Columna de acero galvanizado y acabado en rojo, tipo Cannes ICG de INDALUX, o similar, de 4 m de altura, con puerta, tornillo para toma de tierra, tuercas de anclaje, conductor interior vv-0,6/1 kv de 2x2,50 mm ² , caja de derivación Claved, o similar, con regletas de conexión y cortacircuitos			
Suma y sigue					13,014.20

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior			13,014.20
		calibrados (ZLS114)	10.00	442.55	4,425.50
0407	UD	COLUMNA DE 6 M Acces D 2A INDALUX Columna de acero galvanizado y acabado en rojo, tipo Acces D de INDALUX, o similar, de 6 m de altura, con dos brazos de 1,50 m situados a 3,50 y 5,50 m de altura, incluso puerta, tornillo para toma de tierra, tuercas de anclaje, conductores interiores vv-0,6/1 kv de 2x2,50 mm ² , caja de derivación Claved, o similar, con regletas de conexión y cortacircuitos calibrados (ZLS115)	12.00	1,005.20	12,062.40
0408	UD	LUMINARIA IJP-1 INDALUX VSAP 100 W Luminaria con capota de aluminio extruído, difusor semiesférico en policarbonato estabilizado a los rayos UV, y sistema óptico troncopiramidal en aluminio especular y martillado, tipo IJP-1, de INDALUX, o similar, con equipo de encendido compuesto por reactacia, condensador, arrancador de impulsos directos a lámpara, incluso lámpara de halogenuros metálicos, tipo CDOTT de PHILIPS, o similar, de 100 w, totalmente instalada (ZLL500)	10.00	403.86	4,038.60
0409	UD	LUMINARIA Alliance 2 INDALUX VSAP 150 W Luminaria con cuerpo de aluminio inyectado y difusor de vidrio intercambiable, tipo Alliance 2, de INDALUX, o similar, con equipo de encendido compuesto por reactacia, condensador, arrancador de impulsos directos a lámpara, incluso lámpara de halogenuros metálicos, tipo CDOTT de PHILIPS, o similar, de 150 W, totalmente instalada (ZLL502)	12.00	419.46	5,033.52
0410	UD	LUMINARIA Alliance 1 INDALUX VSAP 100 W Luminaria con cuerpo de aluminio inyectado y difusor de vidrio intercambiable, tipo Alliance 1, de INDALUX, o similar, con equipo de encendido compuesto por reactacia, condensador, arrancador de impulsos directos a lámpara, incluso lámpara de halogenuros metálicos, tipo CDOTT de PHILIPS, o similar, de 100 W,			
		Suma y sigue			38,574.22

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior			38,574.22
		totalmente instalada (ZLL503)	12.00	409.06	4,908.72
0411	ML	CONDUC COBRE 4X6 MM2 Conductor de cobre DN-0,6/1 KV, de 4x6 mm2, colocado en canalización subterránea (ZLO130)	435.00	3.39	1,474.65
0412	ML	CONDUCTOR COBRE 16 MM2 Conductor de cobre unipolar DN-0,6/1 KV, de 16 mm2, colocado en canalización subterránea (ZLO220)	435.00	2.46	1,070.10
0413	UD	TOMA DE TIERRA Toma de tierra a base de pica de acero cobreado de 1,50 m de longitud, Ø 15 mm, con grapa, cable y conexión (ZLA010)	23.00	23.19	533.37
0414	UD	RETIRADA DE FAROLA Desmante de farola existente y traslado a almacén municipal (ZLS210)	7.00	60.00	420.00
0415	UD	RETIRADA DE BRAZO SOBRE FACHADA Desmante de brazo sobre fachada existente y traslado a almacén municipal (ZLS220)	3.00	35.00	105.00
0416	PA	DE ABONO INTEGRO RETIRADA DE CABLES De abono íntegro para desmante de conductores del sistema de alumbrado público actual del ámbito de la obra proyectada, en canalizaciones subterráneas o sobre fachadas, incluso líneas de tierra, y traslado a almacén municipal (ZZI010)	1.00	1,000.00	1,000.00
		TOTAL CAPITULO			48,086.06

Son CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS Euros con SEIS Céntimos.

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
05#		PAVIMENTACION (C6#)			
0501	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL Zahorra artificial (todo-uno), extendida y compactada hasta el 100% de su densidad Próctor modificado (ZPF010)	563.44	28.04	15,798.86
0502	ML	BORDILLO GRANITO 15x25 FLAMBEADO Bordillo de granito de 0,15x0,25 m, con sus seis caras serradas, con la arista vista redondeada, y tratamiento antideslizante en las dos caras vistas, incluso asiento refuerzo lateral y rigola de hormigón HM-20/P/18/I, colocado y rejuntado (ZPB030)	65.00	32.73	2,127.45
0503	M2	SOLERA HORMIGON 20 CM Solera de hormigón HM-20/P/18/I, de 20 cm de espesor, con juntas de contracción cada 4 m, incluso preparación de superficie subyacente (ZPC020)	3,656.25	23.81	87,055.31
0504	M2	SOLERA HORMIGON 10 CM Solera de hormigón HM-20/P/18/I, de 10 cm de espesor, con juntas de contracción cada 4 m, incluso preparación de superficie subyacente (ZPC010)	150.00	13.68	2,052.00
0505	UD	ALCORQUE ACERO 1X1 Alcorque de 1x1 m exterior, a base de pletina de acero galvanizado de 150x10 mm, anclada a la solera de hormigón, incluso excavación y relleno con tierra vegetal (ZPV032)	44.00	70.00	3,080.00
0506	UD	ALCORQUE ACERO 0,80X0,80 Alcorque de 0,80x0,80 m exterior, a base de pletina de acero galvanizado de 150x10 mm, anclada a la solera de hormigón, incluso excavación y relleno con tierra vegetal (ZPV033)	6.00	60.00	360.00
0507	ML	CAZ HORMIGÓN GRANIBLOCK Cunetilla de hormigón, de 40 cm de anchura, y espesor variable entre 7 y 9 cm, tipo			
		Suma y sigue			110,473.62

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior			110,473.62
		GRANIBLOCK, o similar, con tratamiento superficial impermeabilizante, sellante de tono y repelemte de la suciedad, sobre capa de mortero de cemento de 3 cm, colocado (ZPV200)	271.00	30.31	8,214.01
0508	M2	LOSAS Y ADOQUINES HORMIGÓN GRANIBLOCK 6,5 CM MORTERO Pavimento a base de losas y adoquines de hormigón, de 6,5 cm de espesor, tipo GRANIBLOCK, o similar, con tratamiento superficial impermeabilizante, sellante de tono y repelemte de la suciedad, sobre capa de mortero de cemento de 3 cm, colocado (ZPC230)	3,397.85	38.09	129,424.11
0509	M2	BALDOSA HORMIG PASO PEATONES 4 CM Baldosa de hormigón en paso de peatones, de 4 cm de espesor, según plano,, incluso mortero de agarre, juntas y enlechado (ZPC042)	28.80	22.58	650.30
0510	M2	BALDOSA HORMIGÓN 4 CM Baldosa de hormigón, similar a la existente, incluso mortero de agarre, juntas y enlechado (ZPC040)	150.00	22.58	3,387.00
0511	UD	PAV DRENANTE ALCORQUE 1X1 M Pavimentación de alcorque de 1x1 m, con pavimento drenante compuesto de áridos y resinas tipo BASEFILT, o similar, de 3 cm de espesor, sobre base de grava compactada de 10 cm de espesor, incluso parte proporcional de elastómero en el entorno del tronco del árbol (ZPV252)	44.00	162.00	7,128.00
0512	UD	PAV DRENANTE ALCORQUE 0,80X0,80 M Pavimentación de alcorque de 0,80x0,80 m, con pavimento drenante compuesto de áridos y resinas tipo BASEFILT, o similar, de 3 cm de espesor, sobre base de grava compactada de 10 cm de espesor, incluso parte proporcional de elastómero en el entorno del tronco del árbol (ZPV253)	6.00	130.00	780.00
		Suma y sigue			260,057.04

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior			260,057.04
0513	M2	AGL REPOS PAV ZANJAS Capa de 4 cm de aglomerado asfáltico en caliente, tipo D-12, árido calizo, incluso riego de adherencia (ZPA250)	245.00	11.20	2,744.00
0514	ML	SUPLEMENTO POR PIEZAS ESP VADO GRANITO Suplemento al precio de bordillo de granito por suministro y colocación de piezas especiales para vados de vehículos, de granito, según plano, totalmente terminadas (ZPB060)	2.00	26.98	53.96
		TOTAL CAPITULO			262,855.00

Son DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Euros.

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
06#		REDES DE TELECOMUNICACIONES (C7#)			
0601	ML	CANALIZ 2 O 110 incluso suministro de tubos Canalización con 2 tubos de PVC O 110 mm, incluso zanja, refuerzo de hormigón, según plano, y guía de alambre galvanizado (ZTC011)	566.00	23.06	13,051.96
0602	ML	CANALIZ 2 O 63 incluso suministro de tubos Canalización con 2 tubos de PVC O 63 mm, suministrados por TELEFONICA, incluso zanja, refuerzo de hormigón, según plano, y guía de alambre galvanizado (ZTC101)	83.00	20.16	1,673.28
0603	UD	ARQUETA TIPO D incluso suministro de tapa Arqueta de hormigón armado tipo D, según plano, incluso excavación y tapa de fundición dúctil homologada por Telefónica, totalmente terminada (ZTA011)	1.00	1,042.45	1,042.45
0604	UD	ARQUETA TIPO H incluso suministro de tapa Arqueta de hormigón armado tipo H, según plano, incluso excavación y tapa de fundición dúctil homologada por Telefónica, totalmente terminada (ZTA021)	3.00	675.32	2,025.96
0605	UD	ARQUETA TIPO M incluso suministro de tapa Arqueta de hormigón, tipo M, según plano, incluso excavación y tapa de fundición dúctil homologada por Telefónica, totalmente terminada (ZTA031)	8.00	112.74	901.92
0606	UD	ARQUETA ONO 40x40 Arqueta de hormigón en masa de 40x40 cm interior, según plano, incluso excavación y tapa de fundición dúctil homologada por ONO (ZTA040)	10.00	155.47	1,554.70
0607	UD	ARQUETA ONO 60x60 Arqueta de hormigón armado de 60x60 cm interior, según plano, incluso excavación y tapa de fundición dúctil homologada por ONO			
		Suma y sigue			20,250.27

LISTADO DE PRESUPUESTO

Proyecto : 0911

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior			20,250.27
	(ZTA042)		2.00	365.43	730.86
		TOTAL CAPITULO			20,981.13

Son VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN Euros con TRECE Céntimos.

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
07#		RED DE ENERGIA ELECTRICA (C8#)			
0701	ML	CANALIZ TPC 4X160 Canalización eléctrica de con 4 tubos Ø 160 mm, de polietileno de alta densidad de doble pared, la interior lisa y la exterior corrugada, incluso zanja, refuerzo de hormigón, según plano, y guía de alambre galvanizado (ZEC522)	25.00	40.61	1,015.25
		TOTAL CAPITULO			1,015.25

Son MIL QUINCE Euros con VEINTICINCO Céntimos.

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
08#		VARIOS (C9#)			
0801	UD	TILIA PLATYPHYLLOS 14-16 Suministro y plantación de "TILIA PLATYPHYLLOS" de 14-16 cm de circunferencia, suministrada a raíz desnuda, en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica, abierto por medios mecánicos y manuales, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno del resto con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 25%, incluso primer riego. (ZJA001)	6.00	84.35	506.10
0802	UD	BANCO BRISA Banco de madera, de 1,80 m de longitud, tipo BRISA, de URBES 21, o similar, con pies de fundición pintada con una capa de imprimación y otra de oxirón, y asiento y respaldo de madera de Elondo, tratada antiparásito, fungicida e hidrófuga pintada con barniz transpirable, incluso anclajes y colocación (ZU0050)	24.00	560.00	13,440.00
0803	UD	SILLA BRISA Silla de madera, de 0,50 m de longitud, tipo BRISA, de URBES 21, o similar, con pies de fundición pintada con una capa de imprimación y otra de oxirón, y asiento y respaldo de madera de Elondo, tratada antiparásito, fungicida e hidrófuga pintada con barniz transpirable, incluso anclajes y colocación (ZU0051)	16.00	395.00	6,320.00
0804	UD	PAP FUND URBES URBES21 OXIRON Papelería tipo URBES, de URBES 21, o similar, de fundición, terminada con pintura oxirón, incluso anclaje (ZU0130)	17.00	340.00	5,780.00
0805	UD	JARDINERA ELIPTICA CABANES Jardinera de chapa galvanizada y pintada, tipo ELIPTICA, de TECNOLOGÍA Y DISEÑO, o similar, con soportes y remate superior de acero inoxidable, incluso incorporación del escudo de la ciudad y de un lema, colocación y relleno con			
		Suma y sigue			26,046.10

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior			26,046.10
		tierra vegetal (ZU0320)	6.00	742.00	4,452.00
0806	UD	ARQUETA PREINSTALACION PIVOTE RETRACTIL Arqueta de preinstalación de pivote retráctil, de hormigón en masa de 60x60 cm interior, según plano, incluso excavación, sistema de drenaje tapa de fundición dúctil (ZU600)	4.00	375.00	1,500.00
0807	UD	ADAPTACION DE TAPA Adaptación a la nueva rasante de tapa de arqueta o rejilla de ventilación existente, en acera o en calzada, totalmente terminada (ZV0010)	75.00	41.50	3,112.50
0808	UD	RETIRADA DE QUIOSCO Retirada de quiosco de venta de prensa, y cuadro de maniobra de su acometida eléctrica, incluso tratamiento como residuo de construcción y demolición (ZV0500)	1.00	600.00	600.00
0809	UD	RETIRADA DE POSTE OTA Retirada de poste expendedor de tickets de aparcamiento, incluso acometida eléctrica y transporte a almacén municipal (ZV0510)	3.00	50.00	150.00
0810	M2	MARCA VIAL EN CEBREADOS Marca vial reflexiva en cebreados, bandas de parada y pasos de peatones, con pintura de dos componentes, incluso limpieza previa del pavimento (ZIH020)	116.00	11.38	1,320.08
0811	PA	A JUSTIFICAR A justificar para catas en localización de canalizaciones subterráneas, reparaciones en servicios subterráneos afectados por las excavaciones, traslados de señalización vertical existente, tendidos provisionales de tuberías para mantenimiento del abastecimiento de agua, tendidos provisionales de conductores para			
		Suma y sigue			37,180.68

LISTADO DE PRESUPUESTO

Proyecto : 0911

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior			37,180.68
		mantenimiento del alumbrado público, y obras imprevistas (ZZJ010)	1.00	30,000.00	30,000.00
		TOTAL CAPITULO			67,180.68

Son SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos.

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
09#		GESTIÓN DE RESIDUOS (C20#)			
0901	T	MIRANDA MEZCLADO Tratamiento de RCD mezclado en la planta de Miranda (MM)	5,217.32	7.00	36,521.24
		TOTAL CAPITULO			36,521.24

Son TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN Euros con VEINTICUATRO Céntimos.

codi	unid	descripción	medición	precio unitario	importe
10#		SEGURIDAD Y SALUD (C10#)			
1001	PA	DE ABONO INTEGRO PARA S Y S De abono íntegro para seguridad y salud, según el estudio del anejo nº 6			
		(ZZI001)	1.00	11,206.68	11,206.68
		TOTAL CAPITULO			11,206.68

Son ONCE MIL DOSCIENTOS SEIS Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos.

Renovación parcial de infraestructuras de las calles La Estación y El Cid, en Miranda de Ebro

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Proyecto : 0911

01#	MOVIMIENTO DE TIERRAS		39,123.54
02#	SANEAMIENTO		62,190.70
03#	ABASTECIMIENTO DE AGUA		30,351.22
04#	ALUMBRADO		48,086.06
05#	PAVIMENTACION		262,855.00
06#	REDES DE TELECOMUNICACIONES		20,981.13
07#	RED DE ENERGIA ELECTRICA		1,015.25
08#	VARIOS		67,180.68
09#	GESTIÓN DE RESIDUOS		36,521.24
10#	SEGURIDAD Y SALUD		11,206.68
TOTAL EJECUCION MATERIAL			579,511.50
Aumento de contrata		19.000%	110,107.19
Suma			689,618.69
IVA		16.000%	110,338.99
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA			799,957.68
Control de calidad: 0,01 x Ej material		1.000%	5,795.12
			805,752.80
T O T A L			805,752.80

Son OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros con OCHENTA Céntimos.

Vitoria, Diciembre de 2009
EL INGENIERO DE CAMINOS

Fdo : Juan Miguel Ruiz
colegiado nº 5894